



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI III - cerâmica 10 x 10 - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	204,94
10.0	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Camada impermeabilizadora e=5cm	m ²	739,05
10.2	Camada regularizadora e=3cm	m ²	739,05
10.3	Piso de alta resistência em massa granílica, inclusive polimento e enceramento	m ²	513,25
10.4	Piso cerâmico esmaltado PEI IV - 20x20cm - inc. rejunte - conforme projeto	m ²	14,58
10.5	Lastro de areia para o Play Ground	m ³	28,40
10.6	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m ²	211,22
10.7	Blocos de argamassa armada prefabricados 50x50 cm	m ²	59,93
10.8	Piso de pedra rolda	m ²	168,15
10.9	Blocrete intertravado de concreto	m ²	83,40
11.0	RODAPÉS E PEITORIS		
11.1	Rodapé em massa granílica h=10cm	m	157,35
11.2	Soleira em granito	m	19,60
11.3	Peitoril em granito (2 x 18) cm	m	2,40
11.4	Roda meio em madeira (largura=10cm)	m	99,45
12.0	PINTURA		
12.1	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	1.029,62
12.2	Emassamento de lajes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m ²	617,89
12.3	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m ²	1.029,62
12.4	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre lajes internas e externas	m ²	617,89
12.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m ²	133,92
12.6	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m ²	132,40
13.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220V		
13.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO		
13.1.1	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, com 04 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto)	un	1,00
13.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 07 circuitos (05 disjuntores monopolares e 02 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 30A e 01 Dispositivo Diferencial Residual, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
13.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 10 circuitos (03 disjuntores monopolares e 07 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A e	un	1,00



GOV. DO PARÁ
REDEÇÃO



RUA GUARANIÁ, 600 - VILA PALUÍSTA - REDENÇÃO - PA
CEP: 68.152-378 - TEL: (14) 3474-8780