



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

	Inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto.		
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	m <sup>2</sup>	87,74
3.2.1	Lastro de concreto e=3,0 cm-reparo mecânico - incluso aditivo, conforme projeto.	m <sup>3</sup>	26,32
3.2.2	Concreto armado - para vigas baldrames (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto.		
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO PARA SUPERESTRUTURA - PILARES	m <sup>3</sup>	10,22
4.1.1	Concreto armado - para pilares - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto.		
4.2	CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DE RESPALDO	m <sup>3</sup>	34,58
4.2.1	Concreto armado - para Vigas nível 3,15 m - (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2X, conforme projeto.		
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	m <sup>3</sup>	1,6
4.3.1	Veriga pré-moldada em concreto armado fck 15 Mpa - 10 x 10 cm, conforme projeto.		
4.4	LAJE PRÉ-MOLDADA		
4.4.1	Laje pré-moldada para cobertura, inteiroiro 38cm, h=12cm, elemento de enchimento em bloco cerâmico, capeamento de 4cm, inclusive armadura, escoramento, material e mão de obra, conforme projeto.	m <sup>2</sup>	617,89
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogó de concreto -(7,0x30,0x30,0cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m <sup>2</sup>	48,65
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos 8 furos (dimensões nominais:19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento e areia) em volume	m <sup>2</sup>	1019,74
5.2.2	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m <sup>2</sup>	33,85
6.0	ESQUADRIAS		
6.1	PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1	Porta de Madeira - P01 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.1.2	Porta de Madeira - P02 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.1.3	Porta de Madeira - P03 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	6,00
6.1.4	Porta de Madeira - P05 - com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM04B - com ferragens, conforme projeto de	und	2,00



CIDADE DE  
REDENÇÃO

CONSTRUINDO A CIDADANIA - APROVECHANDO DA QUALIDADE



RUA GUARANTÁ, 500 - VILA PAULISTA - REDENÇÃO - PARÁ  
CEP:68.557-220 - TEL. 94. 3424-8780