



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

OBRA:	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO TIPO BLOQUETE E MEIO FIO PRÉ-FABRICADO	DATA:	14/04/2022	SINAPI
LOCAL:	ZONA URBANA DE REDENÇÃO - PA	BDI:	26,75%	02/2022
MUNICÍPIO:	REDENÇÃO - PA			DEFONERADA

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000001	Proprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	SERP	m ²	1,0000000	326,25	326,25		
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	1,0000000	21,07	21,07		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	2,0000000	17,09	34,18		
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m ²	1,0000000	225,00	225,00		
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,82	5,82		
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,0000000	9,49	37,96		
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	20,24	2,22		
					MO sem LS =>	36,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,29
					Valor do BDI =>	87,27	Valor com BDI =>			413,52
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000126	Proprio	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO BLOCO SEXTAVADO DE 30X30, ESPESSURA 8CM - EXCLUSO MATERIAL	PAVI	m ²	1,0000000	11,52	11,52		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	0,5827600	17,09	9,95		
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,0971720	16,19	1,57		
					MO sem LS =>	7,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,84
					Valor do BDI =>	3,08	Valor com BDI =>			14,60
2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000125	Proprio	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMP. X BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA), PARA VIAS URBANAS - EXCLUSO MATERIAL	PAVI	m	1,0000000	6,60	6,60		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	0,3864000	17,09	6,60		
					MO sem LS =>	4,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,16
					Valor do BDI =>	1,76	Valor com BDI =>			8,37
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000122	Proprio	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30 X 30 CM, ESPESSURA 8 CM. - EXCLUSO MATERIAL	PAVI	m ²	1,0000000	5,46	5,46		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	0,1482400	17,09	2,53		
Composição Auxiliar	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	0,1482400	19,79	2,93		
					MO sem LS =>	3,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,56
					Valor do BDI =>	1,46	Valor com BDI =>			6,92
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	00000127	Proprio	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)	DROP	M	1,0000000	11,28	11,28		
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	0,2940000	21,31	6,26		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	0,2940000	17,09	5,02		
					MO sem LS =>	7,53	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,53
					Valor do BDI =>	3,01	Valor com BDI =>			14,30

REDENÇÃO - PA, 14 ABRIL DE 2022

Lucio Flavio Sampaio Neiva
Engº Civil - CREA 240629652-0
Secretaria de Obras

Lucio Flavio Sampaio Neiva
Engenheiro Civil
CREA: 240629652-0