



**REDENÇÃO**  
PREFEITURA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E ASSENTAMENTO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO TIPO BLOQUETE E DATA: 14/04/2022 SINAPI 02/2022  
LOCAL: ZONA URBANA DE REDENÇÃO - PA BDI: 26,75% DATA BASE:  
MUNICÍPIO: REDENÇÃO - PA DESONERADA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO				OBSERVAÇÕES
				V	X	Y	Z	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			<b>QTDE</b>	<b>COMP/ ALTURA</b>	<b>LARGURA</b>	<b>-</b>	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	m <sup>2</sup>	30,00	5,00	2,00	3,00	-	Altura = 2m ; Largura = 3m 2x3=6m <sup>2</sup>
<b>2</b>	<b>FABRICAÇÃO DE BLOQUETE E MEIO FIO</b>							
2.1	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO BLOCO SEXTAVADO DE 30X30, ESPESSURA 8CM - EXCLUSO MATERIAL	m <sup>2</sup>	70.000,00	1,00	10.000,00	7,00	-	Comprimento = 10km; largura = 7m
2.2	MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMP. X BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA), PARA VIAS URBANAS - EXCLUSO MATERIAL	m	20.000,00	2,00	10.000,00	-	-	Comprimento = 10km; Quantidade = 2 lados
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>QTDE</b>	<b>COMP.</b>	<b>LARGURA</b>	<b>ALTURA</b>	
3.1	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 30 X 30 CM, ESPESSURA 8 CM. - EXCLUSO MATERIAL	m <sup>2</sup>	70.000,00	1,00	10.000,00	7,00	-	Comprimento = 10km; largura = 7m
<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>			<b>QTDE</b>	<b>COMP.</b>	<b>LARGURA</b>	<b>PROFUND. /KG</b>	
4.1	MÃO DE OBRA PARA ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA).	M	20.000,00	2,00	10.000,00	-	-	Comprimento = 10km; Quantidade = 2 lados

REDENÇÃO - PA, 14 ABRIL DE 2022

Lucio Flavio Sampaio Neiva

Engenheiro Civil  
Eng° Civil - CREA 240629652-0 CREA: 240629652-0  
Secretaria de Obras