



**REDEÇÃO**  
PREFEITURA

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**

**OBRA:** Recuperação da estrada vicinal Sariema (Redenção a divisa com Santa Maria das Barreiras)

**DATA:** 26/04/2022

**SINAPI**  
**03/2022**  
**SICRO3**  
**10/2021**

**LOCAL:** ZONA URBANA DE REDENÇÃO - PA

**BDI:** 27,89%

**DATA BASE:**

**DESONERADA**

**MUNICÍPIO:** REDENÇÃO - PA

1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	00000001	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	SERP	m²	1,0000000	326,27	326,27	
Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	1,0000000	21,08	21,08	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI	H	2,0000000	17,09	34,18	
Insumo	00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	225,00	225,00	
Insumo	00004417	SINAPI	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,0000000	5,82	5,82	
Insumo	00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	4,0000000	9,49	37,96	
Insumo	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1100000	20,24	2,23	
				MO sem LS =>	36,30	LS =>	0,00	MO com LS =>	36,30
				Valor do BDI =>	91,00	Valor com BDI =>			417,26

REDENÇÃO - PA, 26 ABRIL DE 2022

Lucio Flavio Sampaio Neiva  
Eng° Civil - CREA 240629652-0  
Secretaria de Obras