



REDEÇÃO
PREFEITURA




ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	DATA: 30/03/2022	SINAPI 02/2022
LOCAL: ESTRADA VICINAL PAUDARQUINHO	BDI: 27,89%	DATA BASE:
MUNIC.: REDENÇÃO - PA		DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT COM BDI	TOTAL COM BDI	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.503,38	0,23 %
1.1	1	Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO	m ²	6,00	417,23	2.503,38	0,23 %
2			PAVIMENTAÇÃO				881.973,97	80,42 %
2.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.700,00	0,37	630,48	0,06 %
2.2	121	Próprio	FABRICAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO TIPO BLOCO SEXTAVADO DE 25X25, ESPESSURA 8CM	m ²	11.900,00	56,99	678.136,70	61,83 %
2.3	122	Próprio	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. - EXCLUSO MATERIAL	m ²	11.900,00	6,98	83.093,05	7,58 %
2.4	123	Próprio	COLCHÃO DE AREIA PARA DO PISO INTERTRAVADO, ESPESURA 8 CM.	m ²	11.900,00	8,02	95.420,04	8,70 %
2.5	100946	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.752,05	2,53	24.693,70	2,25 %
3			DRENAGEM SUPERFICIAL				212.232,96	19,35 %
3.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.400,00	62,42	212.232,96	19,35 %
TOTAL COM BDI						R\$	1.096.710,31	100,00 %

REDENÇÃO - PA, 30 MARÇO DE 2022


José Antonio Mery Palmeira
Eng.º Civil - CREA 151283706-7
Secretaria de Obras